

発行日 平成 年 月 日		作業・安全指示書		担当部門: 計画区分:				
工事件名		株式会社 工場 外壁塗装工事		株式会社				
工事実施月日		平成22年 8月 日 ~ 平成22年 月 日						
工 事 内 容		電気主任技術者からの 電気安全 コメント						
外壁塗装工事 詳細については別紙仕様書参照のこと		高圧(6000V)活線近接作業 ・工場建家北側には高圧電気設備が設置されており、塗装工事の際、活線近接作業で、感電の恐れがあり危険な作業となる。 ・高圧の充電部分は中部電力により可能な限り防護対策が実施されましたが、未だ完全な状態ではないため、感電の恐れがあり防護のネット類には触れないこと。 ・足場パイプ類を高圧充電部に接触・落下させないこと。 ・保護ネット等で作業が出来ない部分については無理をして塗装工事を実施することなく、別途停電して後日行うこと。						
		工事箇所状況図 						
高所作業 ・梯子、脚立の転倒防止(2人作業等)を実施する。 ・安全帯を使用する。 ・墜落・落下防止措置を行う。 ・悪天候時(強風・大雨・大雪等)は作業を中止する。 ・スレート屋根作業は歩み板及び墜落防止対策を実施の事。 ・足場組立解体作業は、作業主任者を選任する。 資格『足場組立作業主任者技能講習終了』 『高所作業車運転特別教育、技能講習終了』		赤色で囲まれた部分が6000Vの充電箇所						
		安全確認コメント						
共通指示								
1) 労働安全衛生規則を厳守すること。 2) 作業に適した保護具を着用すること。 3) 単独作業は許可を得ること。 4) 作業前の危険予知(KY)は必ず実施すること。 5) 作業・安全指示は作業者全員に周知すること。 6) 作業終了時は、清掃、後片付けを実施すること。								
工事会社 KY 確認事項								
工事会社名		事前安全確認						
作業責任者								
日付	着工時間	終了時間	人員数	累計	工事会社	中部電力(株)	電気主任技術者	株式会社
/							小林茂次	
/								
/								
/								
/								
/								